

RECONSTRUCTION DU PONT DU TRAVUNATU - COMMUNE D'OLIVESE

DETAIL ESTIMATIF

N° des prix	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire (en Euros)	Dépense (en Euros)
1	Installation de chantier	F	1		
2	Démolition de l'ouvrage et évacuation des gravats	F	1		
3	Terrassements pour ouvrage	F	1		
4	Mise en œuvre d'un ouvrage en béton 2 ml x 2 ml intérieur	U	1		
5	Mise en œuvre d'un mur en retour 4 ML x 2,50 ml de hauteur	U	4		
6	Mise en œuvre d'un parapet en béton armé de section 0,20 ml x 1 ml de hauteur	U	2		
7	Mise en œuvre d'encrochements avec blocs de 0,5 à 4 T	M3	45		
8	Remblaiement au pourtour de l'ouvrage	F	1		

Montant hors taxes:

TVA à 10 %:

Montant TTC: