

**Agence de Mari PAYSAGISTE dplg**

Place du presbytère

20133 Carbuccia

[TEL: 06 24 45 53 07](tel:0624455307)

A Carbuccia

05-janv-16

Référénti Mise en valeur du monument aux morts d'Olivese

<b>Maçonnerie divers</b> <b>DPGF ENTREPRISE</b> Montants exprimés en euros (EUR)
--

**Mairie d'Olivese**

Rue du Valdo

20140 Olivese

N°	Tr.	Désignation des ouvrages	Qté	U	PU HT	PT HT
1		Total 1 :				
1.1		Prestations d'ensemble (D.I.C.T., panneau de chantier), Installation, sécurité et signalisation de chantier, compris implantation des ouvrages et travaux préparatoires	1	Ens.		
1.2		Réfection du sol actuel de la place. Reprise partielle du sol, nivellement général, désherbage, purge des pierres et gravats, reprofilage, compactage léger afin d'obtenir un sol type tuf stabilisé à la chaux propre et bien réglé, pente minimal 3% pour l'évacuation des EP.	350	m2		
1.3		Mise en oeuvre d'une étanchéité du pied de façade et des parois enterrées sur 8ml. Fourniture et pose d'un radier de fondation de 8m2 à l'emplacement du monument préparation, compris nivellement général aux nouvelles côtes, réglage et compactage des fonds de forme, compris toutes sujétions relatives aux réseaux enterrés en place	1	Ens.		

1.4	<p>Déplacement du monument aux morts de 8ml: Démontage soigné de l'ouvrage en pierre, dépose soignée du monument avec calepinage des éléments constitutifs (socle en pierres, double colonnes de 3,8m de H, linteau), le chargement et transport sur son lieu de repose. Compris sablage général du monument, purge et évacuation du sol béton en décharge autorisée, et dépose soignée du dallage traditionnel en pierres à proximité.</p> <p>Pose du monument aux morts, scellement des éléments constitutifs du monuments (socle/colonnes/linteau) compris reprise du socle en pierres contre le pignon communal, et prévoir l'intégration du spot encastré d'éclairage au centre du socle permettant l'éclairage de la plaque commémorative.</p>	1 Ens.
1.5	<p>Fourniture et pose d'une plaque en marbre noir gravée à la feuille d'or pour « les enfants d'olive morts pour la patrie 14/18 - 39/45 » et tous les noms gravés: Listes des noms en annexe. Compris pose par scellement chimique et fixations latérales par des crochets en inox et des deux portes drapeaux en inox rond (3 drapeaux) . Reprise des inscription du linteau du monument à la feuille d'or (ancrage des dorures)</p>	1 Ens.
1.6	<p>Fourniture et pose d'un dallage traditionnel en pierres locales (récupération des pierres du dallage devant la fontaine) avec joints enherbé (gazon koeleria), compris bordures en granit ocré. Compris tous travaux préparatoires, reprise au stock, recherche et approvisionnement de la pierre complémentaire (agrée sur échantillon et sur lieu de prélèvement par le maître d'oeuvre)</p>	20 m2
1.7	<p>Fourniture et pose d'un éclairage encastré au sol, deux unités dans le dallage (éclairage façade pierres) et une unité dans le socle du monument (éclairage plaque commémorative), compris raccordement au réseau sur le bâtiment communal, percement de façade, gaines et fourreaux et tous travaux préparatoires. Prévoir l'installation d'une prise de courant sur le côté du monument (alimentation micro pour cérémonie)</p>	1 Ens.
1.8	<p>Fourniture et mise en oeuvre d'un escalier sur pilotis en béton armé plaqué pierres, au dessus de la fontaine, soutenu par 3 colonnes de granit de 30/40cm de diam, compris coffrage de l'escalier, ancrage dans le mur de soutènement existant, nez de marche en pierre (14ml), palier de 2m2 plaqué pierre, et enduit teinté tuf sur les parois visibles en béton.</p>	1 Ens.
1.9	<p>Fourniture et pose d'un éclairage encastré pour la fontaine avec deux encatrés de sol au pied des deux colonnes, compris raccordement au réseau du bâtiment communal, gaine, tranchée et fourreau pour 10ml</p>	1 Ens.
1.10	<p>Reprise ponctuelle de la fontaine, remise en eau, reprise partielle des joints au mortier traditionnel teinté tuf, sablage des pierres de parement, et rénovation du bec fil d'eau.</p>	1 Ens.
1.11	<p>Dépose et pose de la meule, mise en place d'un pilier granit et d'un banc en demi cercle de 2ml sur 50 de H et 40 de large.</p>	1 Ens.

1.12	Déplacer le ginko existant, transplantation dans les règles de l'art et tous travaux préparatoires compris	1 Ens.	
1.13	Fourniture et pose d'un garde corps en fer forgé de 8ml	1 Ens.	
1.14	Fourniture et plantation d'un tilleul de 25/30 tuteurage quadripode en châtaignier compris, d'un cyprès de 3mdeH Clt85, et d'un jasmin Clt9, apport en terre végétale, tuteurage et tous travaux préparatoires compris	1 Ens.	

**MONTANT HT**

**TVA A 10,00%**

**MONTANT TTC**